

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสาธารณะบริเวณมัสยิด หมู่ ๔ บ้านป่าบอน

๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕,๐๐๐.- บาท (เงินแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓) ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
สถานที่ดำเนินการ บริเวณมัสยิด หมู่ ๔ บ้านป่าบอน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.... ๘๕,๐๐๐.-....บาท
(เงินแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕) บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายอำราญ เจะมะ

๕.๒ นายอาชี เด็งราเม็ง

๕.๓ นายนัสรุส วงศ์สันติศาสน์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา			
ประเภทงาน	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณมัสยิด หมู่ที่ ๔ บ้านป่าบอน			
	ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม.			
เจ้าของ	สวนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง			
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณมัสยิด หมู่ที่ ๔ บ้านป่าบอน ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา			
แบบเลขที่		จำนวน	๖	แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.๔	จำนวน	๒	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๑๑ เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน อาคาร				
	๑.๑ โรงจอดรถ	๖๓,๒๔๖.๕๘	๑.๒๗๒๖	๘๐,๔๘๗.๖๐	Factor F
	๑.๒ ค่าตอบแทนพิเศษ ๕% (ตามมติ ครม.)			๔,๐๒๔.๓๘	ผันซุก ๒
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ %				น้ำมันโซล่า
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %				อ.เมือง จ.ยะลา
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				๒๐.๖๔ บาท/ลิตร
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๔,๕๑๑.๙๘	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			<u>๘๔,๕๐๐.๐๐</u>	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่	๑๙.๒๐	ม ^๒
เฉลี่ยราคาประมาณ	๔,๔๐๑.๐๔	บาท / ม ^๒

ประมาณราคาโดย

ลงชื่อ นายณัฏฐก วงศ์สันติศาสน์ ผู้ประมาณราคา
หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ

(นายอำรณ เจมมะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายอาชิ เต็งราเม็ง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิสร วังคันติศาสน์)
หัวหน้าส่วนโยธา

ตรวจ / เห็นชอบ / อนุมัติ

ลงชื่อ _____ ตรวจ

(นายอำภมู เจมมะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ลงชื่อ _____ เห็นชอบ
(นายสุทิน มะแซ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ลงชื่อ _____ อนุมัติ _____
(นายวิชณุเมณูสา วาเมตixa)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ประมาณราคา ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณมัสยิด หมู่ที่ ๒ บ้านจระรังตาดง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณมัสยิด หมู่ที่ ๔ บ้านป่าบอน ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ประมาณราคาโดย นายสรุส วงศ์สินดิศาน์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

จำนวน

เดือน

แผ่น

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างคอนกรีต								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ก่อสร้างและงานวางผัง	๑.๐๐	งาน	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	เหมา
๑.๒	งานดินชุดพร้อมถมดิน (หลุมฐานราก)	๓.๗๘	ม ^๓ .	-	-	๑๒๕.๐๐	๔๗๒.๕๐	๔๗๒.๕๐	
๑.๓	พรายหยาบปรับพื้นฐานถมม่อ หน้า ๐.๐๕ ม.	๐.๑๘	ม ^๓ .	๒๗๖.๑๒	๔๙.๗๐	๙๙.๐๐	๑๗.๘๒	๖๗.๕๒	ขนส่ง ๕ กม.
๑.๔	คอนกรีตหยาบฐานถมม่อ (๑ : ๓ : ๕) หน้า ๐.๐๕ ม. (Cube ๑๘๐ KSC)	๐.๑๘	ม ^๓ .	๒,๖๒๑.๒๑	๔๗๖.๐๒	๓๙๘.๐๐	๗๑๖.๕	๕๕๐.๖๖	ขนส่ง ๓๐ กม.
๑.๕	คอนกรีตโครงสร้าง (๑ : ๒ : ๔) ฐานราก, ถอมม่อ, พื้น (Cube ๒๔๐ KSC)	๓.๐๐	ม ^๓ .	๒,๗๗๓.๔๖	๘,๓๒๐.๓๘	๓๙๘.๐๐	๑,๑๗๓.๐๐	๙,๔๙๓.๓๘	ขนส่ง ๓๐ กม.
๑.๖	พรายหยาบรองพื้น (พื้น คสล.) หน้า ๐.๐๕ ม.	๑.๐๐	ม ^๓ .	๓๓๒.๒๐	๓๓๒.๒๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๔๓๓.๒๐	ขนส่ง ๕ กม.
๑.๗	เหล็กเส้นกลม RB ๖ SR ๒๔	๓.๐๐	เส้น	๔๔.๖๐	๑๓๓.๘๐	๙.๑๐	๒๗.๓๐	๑๖๑.๑๐	ขนส่ง ๓๐ กม.
๑.๘	เหล็กเส้นกลม RB ๑๒ SR ๒๔	๑๒.๐๐	เส้น	๑๕๘.๖๓	๑,๙๐๓.๕๖	๒๙.๓๐	๓๕๑.๖๐	๒,๒๕๕.๑๖	ขนส่ง ๓๐ กม.
๑.๙	เหล็กตะแกรง WELDED WIRE MESH Ø ๔ มม. ๑ ๐.๒๕ ม.	๑๙.๒๐	ม ^๒ .	๑๘.๖๙	๓๕๘.๘๕	๕.๐๐	๙๖.๐๐	๔๕๔.๘๕	
๑.๑๐	งานฉีควัสดุพื้นขัดหยาบ	๑๙.๒๐	ม ^๒ .	๘๐.๐๐	๑,๕๓๖.๐๐	๖๑.๐๐	๑,๑๗๑.๒๐	๒,๗๐๗.๒๐	
๑.๑๑	ลวดผูกเหล็ก Ø ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘)	๓.๖๖	กก.	๓๗.๓๘	๑๓๖.๘๑	-	๐.๐๐	๑๓๖.๘๑	
๑.๑๒	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๘.๙๘	พ ^๓ .	๔๐๐.๐๐	๓,๕๙๒.๐๐	-	๐.๐๐	๓,๕๙๒.๐๐	
๑.๑๓	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	๘.๙๗	ม ^๒ .	-	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๑๖๖.๔๑	๑,๑๖๖.๔๑	
๑.๑๔	ตะปู	๒.๒๐	กก.	๓๗.๓๘	๘๒.๒๔	-	๐.๐๐	๘๒.๒๔	
	รวม ๑			ค่าวัสดุ	๑๖,๙๒๔.๕๕	ค่าแรงงาน	๖,๑๔๖.๔๗	๒๓,๐๗๑.๐๒	



(นายสรุส วงศ์สินดิศาน์)
หัวหน้าส่วนโยธา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ประมาณราคา ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณมัสยิด หมู่ที่ ๒ บ้านจระรังตาดง ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณมัสยิด หมู่ที่ ๔ บ้านป่าบอน ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ประมาณราคาโดย นายสิริรุฬ วงศ์สันติศาสน์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่

๐ จำนวน
๑๑ เดือน

๖ หน้า
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
๒	งานโครงสร้างเหล็กและงานหลังคา								
๒.๑	แผ่นเพลาเหล็กยึดเสาเหล็ก หน้า ๙ มม. ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม.	๖.๐๐	แผ่น	๗.๘๐	๔๖.๘๐	-	๐.๐๐	๔๖.๘๐	
๒.๒	โบลท์ Ø ๕/๘" ยาว ๘" (ยึดแผ่นเพลา) พร้อมน๊อตและแหวนรอง	๒๔.๐๐	ตัว	๘.๘๐	๒,๑๑๒.๐๐	-	๐.๐๐	๒,๑๑๒.๐๐	ชนิดชุบกัลวาไนซ์
๒.๓	ท่อเหล็กกลม BS-S Ø ๒" หน้า ๒.๓ มม. ยาวท่อละ ๖.๐๐ ม.	๑๔.๐๐	ท่อน	๖๑.๔๐	๘,๕๙๖.๐๐	๑๖.๘๐	๒,๓๕๒.๐๐	๑๐,๙๔๘.๐๐	๑๙.๘๐ กก./ท่อน
๒.๔	ท่อเหล็กกลม BS-M Ø ๓" หน้า ๓.๒ มม. ยาวท่อละ ๖.๐๐ ม.	๖.๐๐	ท่อน	๑,๒๔๑.๐๐	๗,๔๔๖.๐๐	๓๔.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	๙,๔๘๖.๐๐	๔๐.๐๒ กก./ท่อน
๒.๕	เหล็กตัว C - ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๘.๐๐	ท่อน	๔,๕๓๒.๗๐	๓,๖๒๖.๑๖	๒๔.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๕,๕๔๖.๑๖	๒๐.๐๐ กก./ท่อน
๒.๖	งานทาสีกันสนิม	๔๕.๐๖	ม ^๒	๕.๕๐	๒,๔๗๘.๓๐	๓๕.๐๐	๑,๕๗๗.๑๐	๔,๐๕๕.๔๐	
๒.๗	งานหลังคา METAL SHEET หน้า ๐.๓๕ มม.	๒๗.๐๐	ม ^๒	๒๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	
	รวม ๒			ค่าวัสดุ	๓๐,๑๒๖.๔๖	ค่าแรงงาน	๑๐,๐๙๙.๑๐	๔๐,๑๒๕.๕๖	
				ค่าวัสดุ	๔๗,๐๕๑.๐๑	ค่าแรงงาน	๑๖,๑๙๕.๕๗	๖๓,๒๔๖.๕๘	
	รวม ๑+๒								

(นายนิรุฬ วงศ์สันติศาสน์)
หัวหน้าส่วนโยธา