

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

- ๑) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าบอน-บ้านเกาะ หมู่ที่ ๔ บ้านป่าบอน
- ๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๖๔,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๓) ลักษณะงาน
ขนาดกว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด ณ หมู่ ๔ บ้านป่าบอน ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
- ๔) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๐ เมษายน ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.... ๑,๙๖๖,๐๐๐.-.....บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ๕) บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ ปร.๔
๕.๒ ปร.๕
- ๖) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
๕.๑ นายสุทิน มะแซ
๕.๒ นายสมมาตร มะหาดี
๕.๓ นายอำราญ เจะมะ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา		
ประเภท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าบอน-บ้านเกาะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00-8.00 เมตรยาว 380.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตารางเมตร		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านป่าบอน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
ตามแบบ	-	เลขที่	/ 2560
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ 30 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,453,055.92	1.3035	1,894,058.39	
	บวก 5 % ตามมติครม.			72,652.80	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,966,711.18	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,966,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิน มะแซ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสมมาตร มหาดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอำราญ เจมะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าบอน-บ้านเกาะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00-8.00 เมตรยาว 380.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านป่าบอน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

กอง

ช่าง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

30 เมษายน

พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ค่าวัสดุและเครื่องจักร	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	2,280.00	ตร.ม	-	-	6.00	13,680.00	13,680.00	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	114.00	ลบ.ม.	327.10	37,289.40	99.00	11,286.00	48,575.40	
3	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)240 กก./ตร.ชม.	342.00	ลบ.ม.	3,200.00	1,094,400.00	306.00	104,652.00	1,199,052.00	
4	เหล็กเสริม								
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	2,280.00	ตร.ม	27.20	62,016.00	5.00	11,400.00	73,416.00	
	- RB Ø 15 มม.	1.56	ตัน	21,261.69	33,168.24	3,300.00	5,148.00	38,316.24	
5	งานไม้แบบและค้ำยัน	20.82	ตร.ม	380.00	7,911.60	-	-	7,911.60	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	156.15	ตร.ม	-	-	133.00	20,767.95	20,767.95	
6	แอสฟัลท์	34.23	ลิตร	35.00	1,198.05	6.00	205.38	1,403.43	
7	ค่าเกลี่ยดินปิดขอบถนนคสล.	104.10	ตร.ม	-	-	125.00	13,012.50	13,012.50	
8	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว	83.28	ตร.ม	380.00	31,646.40	-	-	31,646.40	
9	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง	13.88	ตร.ม	380.00	5,274.40	-	-	5,274.40	
								1,453,055.92	

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิน มะแซ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสมมาตร มะหาดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอำราญ เจมะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง