

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑) ชื่อโครงการ : โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...อนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
วงเงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.-บาท...(เงินจัดสรรบาทถ้วน).....

๓) ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.... ๗๒๐,๐๐๐.-.....บาท
...(เงินจัดสรรสองหมื่นบาทถ้วน).....

๕) บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายศุภกร สุภารี

๕.๒ นายอัมมาต เจริญ

๕.๓ นายอัสสา วาเม็ง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร				
ประเภท	งานก่อสร้างอาคาร				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้าน ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร				
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
ตามแบบ	เลขที่ /				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	5	แผ่น	เมื่อ	21 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	484,123.42	1.3053	631,943.96	
	บวก 5 % ตามมติครม.		0.05	31,597.20	
	- ครุภัณฑ์	58,500.00		58,500.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			722,041.16	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			720,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ราคาตารางเมตรละ

15,000.00

บาท

ประมาณการโดย

(ลงชื่อ).....

(นายอัสสา วาแม็ง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....

(นายศุภกร สุภารี)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอำมาต เจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอัสสา วาแม็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณการโดย

ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
หมู่ที่ 1 บ้าน ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน -
นายธัชชา วาณัง วันที่ 21 ก.ค. 65

กอง

ช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ค่าวัสดุและเครื่องจักร	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดหมู่งานโครงสร้าง								
1	งานฐานราก								
	- ขุดดิน	21.34	ลบ.ม.		-	125.00	2,668.05	2,668.05	กรมบัญชีกลาง
	- ถมดิน	41.55	ลบ.ม.		-	99.00	4,113.93	4,113.93	กรมบัญชีกลาง
	- ทราดยาบบรองพื้น	0.91	ลบ.ม.	560.75	508.71	91.00	82.56	591.27	พาณิชย์
	- คอนกรีตยาบบรองพื้น	0.91	ลบ.ม.	2,616.82	2,373.98	398.00	361.07	2,735.04	พาณิชย์
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.81	ลบ.ม.	2,785.05	5,053.19	498.00	903.57	5,956.77	พาณิชย์
	- เหล็ก DB12	0.222	ตัน	32,621.50	7,258.20	3,300.00	734.24	7,992.44	พาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็ก	6.67	กก.	56.07	374.26		-	374.26	พาณิชย์
	- ไม้แบบ	3.87	ตร.ม.	-	-	133.00	515.31	515.31	กรมบัญชีกลาง
		3.53	ลบ.ฟ.	400.00	1,413.42	-	-	1,413.42	สพฐ
	- ตะปู	1.06	กก.	36.45	38.64	-	-	38.64	พาณิชย์
	รวม							26,399.12	
2	งานตอม่อ (C1)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.45	ลบ.ม.	2,785.05	1,263.30	498.00	225.89	1,489.19	พาณิชย์
	- เหล็ก RB15	0.14	ตัน	31,607.95	4,520.10	3,300.00	471.92	4,992.02	พาณิชย์
	- เหล็กปลอก RB6	0.01	ตัน	31,696.73	336.92	3,300.00	35.08	371.99	พาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็ก	4.61	กก.	56.07	258.43		-	258.43	พาณิชย์
	- ไม้แบบ	1.19	ตร.ม.	-	-	133.00	158.00	158.00	กรมบัญชีกลาง
		6.50	ลบ.ฟ.	400.00	2,600.29		-	2,600.29	สพฐ
	- ตะปู	1.86	กก.	36.45	67.85		-	67.85	พาณิชย์
	รวม							9,937.79	
3	งานเสา (C2)								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.88	ลบ.ม.	2,785.05	2,456.41	498.00	439.24	2,895.65	พาณิชย์
	- เหล็ก RB15	0.304	ตัน	31,607.95	9,606.27	3,300.00	1,002.93	10,609.20	พาณิชย์
	- เหล็กปลอก RB6	0.022	ตัน	31,696.73	690.38	3,300.00	71.88	762.26	พาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็ก	9.77	กก.	56.07	547.86		-	547.86	พาณิชย์
	- ไม้แบบ	3.08	ตร.ม.	-	-	133.00	409.64	409.64	สพฐ
		16.85	ลบ.ฟ.	400.00	6,741.50		-	6,741.50	กรมบัญชีกลาง
	- ตะปู	4.02	กก.	36.45	146.60		-	146.60	พาณิชย์
	รวม							22,112.72	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณการโดย

ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
หมู่ที่ 1 บ้าน ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน
นายอัสรา วาเมือง วันที่ 21.7.๑๖5

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2

กอง

ช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ค่าวัสดุและเครื่องจักร	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดหมู่งานโครงสร้าง (ต่อ)								
4	งานคาน								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	2.99	ลบ.ม.	2,785.05	8,332.87	498.00	1,490.02	9,822.89	พาณิชย์
	- เหล็ก DB12	0.42	ตัน	32,621.50	13,834.42	3,300.00	1,399.49	15,233.92	พาณิชย์
	- เหล็กปลอก RB6	0.04	ตัน	31,696.73	1,278.41	3,300.00	133.10	1,411.51	พาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็ก	13.93	กก.	56.07	781.20		-	781.20	พาณิชย์
	- ไม้แบบ	39.27	ตร.ม.	-	-	133.00	5,222.91	5,222.91	กรมบัญชีกลาง
		35.81	ลบ.ฟ.	400.00	14,325.70		-	14,325.70	สพฐ
	- ตะปู	10.26	กก.	36.45	373.83		-	373.83	พาณิชย์
	รวม							47,171.95	
5	พื้นสำเร็จรูปทับหน้าด้วยคอนกรีต								
	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ	50.40	ตร.ม.	250.00	12,600.00	25.00	1,260.00	13,860.00	กรมบัญชีกลาง
	- คอนกรีตทับหน้า	50.40	ตร.ม.	268.00	13,507.20	30.00	1,512.00	15,019.20	พาณิชย์
	รวม							28,879.20	
6	งานคานหลังคา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.61	ลบ.ม.	2,785.05	4,474.18	498.00	800.04	5,274.22	พาณิชย์
	- เหล็ก DB12	0.24	ตัน	32,621.50	7,905.38	3,300.00	799.71	8,705.10	พาณิชย์
	- เหล็กปลอก RB6	0.03	ตัน	31,696.73	1,026.09	3,300.00	106.83	1,132.92	พาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็ก	8.24	กก.	56.07	462.09		-	462.09	พาณิชย์
	- ไม้แบบ	80.41	ตร.ม.		-	133.00	10,694.53	10,694.53	กรมบัญชีกลาง
		73.33	ลบ.ฟ.	400.00	29,333.57		-	29,333.57	สพฐ
	- ไม้ค้ำยัน	91	ชุด	35.00	3,195.50		-	3,195.50	ราคาสืบ
	- ตะปู	17.50	กก.	36.45	637.88		-	637.88	พาณิชย์
	รวม							59,435.80	
	หมวดหมู่งานสถาปัตยกรรม								
1	งานหลังคา								
	- ตะเข้เส้น เหล็กตัวซีขนาด 125x50x20 ซม. หน้า 3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,238.32	3,714.96	-	-	3,714.96	พาณิชย์
	- อกไก่ เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20 ซม. หน้า 2.3 มม. หน้า 23.5 กก.	1.00	ท่อน	1,084.11	1,084.11	-	-	1,084.11	พาณิชย์
	- คั้งเอก เหล็กตัวซีขนาด 125x50x20 ซม. หน้า 2.3 มม. หน้า 36.5 กก.	2.00	ท่อน	1,238.32	2,476.64	-	-	2,476.64	พาณิชย์
	- จันทัน เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20 ซม. หน้า 2.3 มม. หน้า 23.5 กก.	13.00	ท่อน	1,084.11	14,093.43	-	-	14,093.43	พาณิชย์
	- แป่ เหล็กตัวซีขนาด 75x45x15 ซม. หน้า 2.3 มม. หน้า 21 กก./ท่อน	15.00	ท่อน	894.39	13,415.85	-	-	13,415.85	พาณิชย์
	- ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 25x33x10 ซม.	8.00	แผ่น	47.66	381.28	-	-	381.28	พาณิชย์
	- ครอบสันตะเข้ ขนาด 47x24 ซม.	45.00	แผ่น	62.06	2,792.70	-	-	2,792.70	ราคาสืบ
	- กระเบื้องลอนคู่ 1.20 x 0.50 ม.	210.00	แผ่น	59.81	12,560.10	-	-	12,560.10	พาณิชย์
	- ค่าแรงกระเบื้อง	24.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,200.00	1,200.00	กรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณการโดย

ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
หมู่ที่ 1 บ้าน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน -
นายอัสชา วาเม็ง วันที่ 21 ก.ค. 65

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 3

กอง

ช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ค่าวัสดุและเครื่องจักร	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดหมู่งานสถาปัตยกรรม (ต่อ)								
1	งานหลังคา								
	- ขอยึดกระเบื้อง	420.00	อัน	2.34	982.80	-	-	982.80	พาณิชย์
	- ตะขอปปลา	53.00	อัน	7.00	371.00	-	-	371.00	ราคาสืบ
	- เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8"	6.00	แผ่น	265.43	1,592.58	-	-	1,592.58	ราคาสืบ
	- เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 6"	6.00	แผ่น	194.40	1,166.40	-	-	1,166.40	ราคาสืบ
	- ค่าแรงเชิงชาย+ทับเชิงไม้สำเร็จรูป (ไม่เทียม)	24.00	ม.	-	-	73.00	1,752.00	1,752.00	กรมบัญชีกลาง
	- ระแนง ฅเอร์รา ขนาด หนา 8 มม. กว้าง 7.5 ซม. ยาว 3 ม.	75.00	ชุด	570.00	42,750.00	-	-	42,750.00	ราคาสืบ
	- ค่าแรงงานเชื่อมโครงหลังคา	869.06	กก.	-	-	10.00	8,690.60	8,690.60	กรมบัญชีกลาง
	รวม							109,024.45	
2	งานฝ้าเพดาน								
	- เพดานฉาบเรียบ	50.40	ตร.ม.	450.00	22,680.00	97.00	4,888.80	27,568.80	กรมบัญชีกลาง
	รวม							27,568.80	
3	งานคกแต่งพื้น								
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 24" x 24"	36.00	กล่อง	550.00	19,800.00		-	19,800.00	ราคาสืบ
	- ค่าแรงกระเบื้องปูพื้น ขนาด 24" x 24"	50.40	ตร.ม.		-	222.00	11,188.80	11,188.80	กรมบัญชีกลาง
	- ยานว	9.00	ถุง	60.00	540.00		-	540.00	ราคาสืบ
	รวม							31,528.80	
4	งานผนังและฉนวน								
	- ผนังก่อสามัญ (อิฐมวล) ครึ่งแผ่นอิฐ ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.	62.54	ตร.ม.	549.00	34,333.36	89.00	5,565.88	39,899.24	พาณิชย์
	- เสาค้ำและคานทับหลัง	34.00	ม.	136.00	4,624.00	44.00	1,496.00	6,120.00	พาณิชย์
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	125.08	ตร.ม.	78.00	9,755.93	95.00	11,882.22	21,638.15	พาณิชย์
	รวม							67,657.39	
5	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ชุดหน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงติดตาย ครอบชุด	3.00	ชุด	7,000.00	21,000.00		-	21,000.00	ราคาสืบ
	รวม							21,000.00	
6	งานทาสี								
	- งานทาสีภายใน (2 รอบ)	125.08	ตร.ม.	32.00	4,002.43	30.00	3,752.28	7,754.71	พาณิชย์
	- งานทาสีภายนอก (2 รอบ)	125.08	ตร.ม.	35.00	4,377.66	34.00	4,252.58	8,630.24	พาณิชย์
	รวม							16,384.96	

รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน -
นายอัสชา วาเม็ง วันที่ 21 ก.ค. 65

กอง

ช่าง

[illegible]

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

หมู่ที่ 1 บ้าน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

ကဝေ

ช่วง

นายอัสชา วาแม็ง

วันที่

21 7.7.65

[illegible]