

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยะเก๊ะ

๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๖,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓) ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร)
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด สถานที่ดำเนินการ หมู่ ๖ บ้านจำปูน
ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑ มกราคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.... ๑๓๖,๐๐๐.-.....บาท
(เงินหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕) บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายสุติน มะแซ

๕.๒ นายอำราญ เจะมะ

๕.๓ นายสายีดี สาละ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชณุเมณูสา วาแมดีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านชะโก๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านจำปูน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจร 1.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 150.00 ม. . หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทาง	ตร.ม.	-	1.71	-	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานขุดรื้อผิวถนนเดิม	ลบ.ม.	-	11.41	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทาง	ตร.ม.	300.00	4.40	1,320.00	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	30.00	214.15	6,424.50	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	168.16	-	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 1.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ หน้าเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	7.50	313.09	2,348.18	หน้า 0.15 ม.
7	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	22.50	3,047.72	68,573.70	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
8	งานท่อระบายน้ำ					ข้างละ 0.00 ม.
	- ขนาด ϕ 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-	1,197.00	-	หน้า 0.00 ม.
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	1,935.78	-	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- เหล็ก Wire Mesh ϕ 4 มม. #0.25*0.25 ม.	ตร.ม.	150.00	19.45	2,917.50	- ลูกรัง 15 กม.
	- เหล็ก RB. ϕ 15 มม.	กก.	10.00	19.18	191.80	- ท่อ 30 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	45.00	192.00	8,640.00	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 20 กม.
	- แบบ ป้ายบังคับ	ชิ้น	-	-	-	- หิน 40 กม.
	- แบบ ป้ายแนะนำ	ชิ้น	-	-	-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1.00	3,000.00	3,000.00	26.00-26.99 บาท/ลิตร
12	งานเบ็ดเตล็ด					
	- ท่อ พี.วี.ซี. ϕ 3/4"	ท่อน	1.00	55.44	55.44	
	- กระดาษขานฉ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานตัด-อุดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	30.00	14.25	427.50	
รวมค่างานต้นทุน					94,238.62	- เงินล่วงหน้า 0%
FACTOR F					1.4019	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					132,113.11	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เพิ่มตามมติ ครม. 5%					136,825.05	
คิดเป็นเงินประมาณ					136,000.00	คิดเฉลี่ย บาท/ตร.ม. 906.00

ประมาณการ

(นายสายยิตี สาและ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เสนอ

(นายสุทิน มะแซ)

ปลัด อบต.

เห็นชอบ

(นายวิษณุเมธสา วาเมตติชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง