ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดตอน ๒.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๕๐,๐๐๐.๐๐...(เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม.....
.....ปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด ณ หมู่ ๔ บ้านป่าบอน ตำบลท่าธง.....
.....อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.....
.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๐....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ...๒๕๖๒.....
เป็นเงิน...๓๕๐,๐๐๐.๐๐....บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ .....ปร.๔.....
๕.๒ .....ปร.๕.....
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ .....นายศุภกร สุภารี.....
๖.๒ .....นายสมมาศ มะหาด๊ะ.....
๖.๓ .....นางสาวดูนียานา หะยีสะมะแอ.....
๖.๔ .....
๖.๕ .....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประเภท โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สายหน้ามัสยิดตอน2 ขนาดกว้าง 0.80 เมตรลึก 1.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านป่าบอน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแบบ ตามแบบมาตรฐาน ท. 107 เลขที่ / 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **เมื่อ** ๒๐ พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	268,338.98	1.3074	350,826.39	
	บวก 5 % ตามมติครม.			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			350,826.39	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**350,000.00**	
	ตัวอักษร	**สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน**			

(ลงชื่อ).....
(นายศุภกร สุภารี)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายสมมาศ มะหาคะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวคุณยานา หะยีสะมะแอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สายหน้ามัสยิดตอน2 ขนาดกว้าง 0.80 เมตรลึก 1.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านป่าบอน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐาน ท. 107 รายการเลขที่ 2562 ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง กอง ช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและเครื่องจักร	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คิดรางระบายน้ำ 1.00 ม.								
1	**งานขุดดิน**								
	1.1 งานขุดดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	0.14	ลบ.ม.	560.75	78.51	-	-	78.51	
2	**งานรางคสล.**								
	2.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.11	ลบ.ม.	2,100.00	231.00	398.00	43.78	274.78	
	2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.42	ลบ.ม.	3,200.00	1,344.00	436.00	183.12	1,527.12	
	2.3 เหล็กเสริมขนาด 9 mm	15.46	กก	21.12	326.52	4.10	63.39	389.90	
	2.3 เหล็กเสริมขนาด 6 mm	5.32	กก	22.80	121.30	4.10	21.81	143.11	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก (30 กก./ตัน)	0.62	กก	39.25	24.34	-	-	24.34	
3	**งานไม้แบบ**								
	3.1 ไม้แบบพร้อมไม้เคร่ายึดแบบ	1.20	ตร.ม.	350.00	420.00	133.00	159.60	579.60	
	3.2 ตะปูตอกไม้	0.40	กก.	36.45	14.58	-	-	14.58	
	รวมรางระบายน้ำยาว	1.00	ม.					3,156.93	
	รางระบายน้ำยาวทั้งหมด	85.00						268,338.98	
						รวมวัสดุและค่าแรง		**268,338.98**	

(ลงชื่อ).....
(นายผกกร สุวาร์)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายสมมาด มะหาดะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเนียฟนา ทะอีสะมะแอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง