

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑) ชื่อโครงการ : ถมดินยกระดับถนนสายบาโจปากอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...(เงินสะสม)... วงเงินงบประมาณ ๑,๒๒๖,๐๐๐.-บาท...(เงินหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)....

๓) ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือใช้ดินถม ๒,๒๘๐ ลบ.ม.
พร้อมผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด
ณ ซอยบาโจปากอ หมู่ที่ ๓ บ้านพรุ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.... ๑,๒๒๖,๐๐๐.-.....บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕) บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายศุภกร สุภารี

๕.๒ นายสมมาศ มะหาดีะ

๕.๓ นายมูสตอฟา บูรอเดีย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ประเภท ถมดินยกระดับถนนสายบ้านโง่ปากอ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือใช้ดินถม 2,280 ลบ.ม.
พร้อมผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

สถานที่ดำเนินการ ซอยบ้านโง่ปากอ หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแบบ ตามแบบที่ อบต. กำหนด เลขที่ / 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	940,566.38	1.3035	1,226,028.28	
	บวก 5 % ตามมติครม.			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,226,028.28	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			1,226,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....

(นายศุภกร สุภารี)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสมมาตร มะหาคี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายมุตอฟ้า บुरอเตีย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ถมดินยกระดับถนนสายบางปากอ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือใช้ดินถม 2,280 ลบ.ม.
พร้อมผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณการโดย

ซอยบางปากอ หมู่ที่ 3 บ้านพุดาบท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
รายการเลขที่
นายสมมาตร มะหะดี

ฝ่าย / งาน - กอง ช่าง

ราคาประเมินเชื้อเพลิงที่อำเภอเมือง 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถมดินยกระดับถนน							
	ค่าดินถม	2,280.00	ลบ.ม.	186.00	424,080.00	-	-	424,080.00
	ค่าบดอัด	2,280.00	ลบ.ม.	-	-	45.03	102,668.40	102,668.40
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1.00	L/S	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	งานวางท่อคสล.ขนาด 1.00 ม. จำนวน 3 แถว	45.00	ท่อน	1,100.00	49,500.00	200.00	9,000.00	58,500.00
2	งานผิวจราจรคอนกรีต							
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	30.00	ลบ.ม.	560.75	16,822.50	99.00	2,970.00	19,792.50
	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2) 210 กก./ตร.ชม.	90.00	ลบ.ม.	2,985.05	268,654.50	306.00	27,540.00	296,194.50
	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	600.00	ตร.ม	22.90	13,740.00	5.00	3,000.00	16,740.00
	- RB Ø 15 มม.	0.15	ตัน	20,140.19	3,021.03	3,300.00	495.00	3,516.03
	- RB Ø 19 มม.	0.05	ตัน	19,299.07	964.95	3,300.00	165.00	1,129.95
	งานไม้แบบและค้ำยัน	22.50	ตร.ม	380.00	8,550.00	-	-	8,550.00
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	45.00	ตร.ม	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00
	แอสฟัลท์	10.00	ลิตร	35.00	350.00	6.00	60.00	410.00
								940,566.38

(ลงชื่อ).....
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
กรรมการกำหนดราคากลาง