

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- ๑) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างร่องระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะรังตาดง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...(เงินสะสม)...
วงเงินงบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐.-บาท...(เงินทดรองจ่ายที่หักเงินบาทถ้วน)....
- ๓) ลักษณะงาน
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่กำหนด ณ หมู่ที่ ๒ บ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
- ๔) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ มกราคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.... ๖๔๐,๐๐๐.-.....บาท
(เงินทดรองจ่ายที่หักเงินบาทถ้วน)
- ๕) บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
- ๖) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายศุภกร สุภารี
 - ๕.๒ นายสมมาตร มะหาดี
 - ๕.๓ นางสาวดูนิยานา หะยีสะมะแอ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
ประเภท	ก่อสร้างรื้อระบายน้ำศูนย์เด็กเล็ก บ้านจะรันตาดง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 ยาว 170.00 เมตร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 บ้านจะรันตาดง ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามแบบ	เลขที่ /
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ ๑๐ มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	489,594.84	1.3074	640,096.30	
	บวก 5 % ตามมติกรม.			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			640,096.30	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			640,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....
(นายศุภกร สุภาวี)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายสมมาศ มะหาดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวตุนีนา หะยีสะมะแอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณการโดย

ก่อสร้างร่องระบายน้ำศูนย์เด็กเล็ก บ้านจระเข้มตาดง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 ยาว 170.00 เมตร
หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้มตาดง ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

รายการเลขที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ฝ่าย / งาน
-
20 มกราคม พ.ศ. 2563
กองช่าง

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		ค่าวัสดุและเครื่องจักร	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คลส.								
	ดินขุด	85.00	ลบ.ม	-	-	125.00	10,625.00	10,625.00	
	ทรายรองพื้น	4.35	ลบ.ม	560.75	2,439.26	99.00	430.65	2,869.91	
	คอนกรีต (ค.2)240 กก./ตร.ชม.	29.58	ลบ.ม	3,200.00	94,656.00	436.00	12,896.88	107,552.88	
	- RB Ø 6 มม.	1.35	ตัน	22,803.74	30,785.05	4,100.00	5,535.00	36,320.05	
	- RB Ø 9 มม.	2.06	ตัน	21,168.23	43,606.55	4,100.00	8,446.00	52,052.55	
	งานไม้แบบคิด 65 %	135.00	ตร.ม	380.00	51,300.00	-	-	51,300.00	
	แรงไม้แบบ	208.00	ตร.ม	-	-	133.00	27,664.00	27,664.00	
	ตะปูตอกไม้	18.00	กก	36.45	656.10	-	-	656.10	
								289,040.50	
	งานวางระบายน้ำ คลส.								
	เหล็กฉาก L 50X50X6 มม. ยาว 6 เมตร นน.26 กก.	83.00	ท่อน	943.93	78,346.19	-	-	78,346.19	
	- DB Ø 12 มม.	1.97	ตัน	21,962.62	43,266.36	-	-	43,266.36	
	- DB Ø 16 มม.	0.38	ตัน	21,962.62	8,345.80	-	-	8,345.80	
	ค่าแรงเชื่อมฝาท่อ(รวมวัสดุเชื่อม)	4,508.00	กก	-	-	12.00	54,096.00	54,096.00	
	สีกันสนิม	220.00	ตร.ม	40.00	8,800.00	35.00	7,700.00	16,500.00	
								200,554.35	
								489,594.84	

(ลงชื่อ).....
(นายศุภกร สุภาวี)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายสมมาศ มะหะดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวดูนิยา พะยิษะมะเอ)
กรรมการกำหนดราคากลาง