

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาโอยง (ตอน ๓)

๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๐๐๐.- บาท (เงินเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓) ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร)
ณ หมู่ ๗ บ้านเจาะกาแต ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๘..พฤษภาคม..๒๕๕๗.....เป็นเงิน.....๙๘,๐๐๐.-.....บาท
(เงินเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕) บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายอำราญ เจะมะ

๕.๒ นายอาชี เต็งราเม็ง

๕.๓ นายอับดุลฆอลิค มะ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาโยง (ตอน ๓) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยอาโยง หมู่ที่ ๗ บ้านเจาะกาแต ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
 ประมาณราคาโดย นายณัฐรุท วงศ์สันติศาสน์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

แบบเลขที่ จ๐๓/๒๕๕๗ จำนวน ๔ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาโยง (ตอน ๓) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง (เครื่องจักรกลขนาดกลาง)	๑๒๐.๐๐	ม ^๒ .	-	-	๓.๔๒	๔๑๐.๔๐	๔๑๐.๔๐	
๑.๒	ดินลูกรัง ถมยกบระดับ (รวมไหล่ทาง)	๑๒.๐๐	ม ^๓ .	๑๔๗.๕๕	๑,๗๗๐.๔๘	-	-	๑,๗๗๐.๔๘	
๑.๓	ทรายหยาบรองพื้นทาง	๖.๐๐	ม ^๓ .	๒๖๑.๑๔	๑,๕๖๖.๘๔	๙๙.๐๐	๕๙๔.๐๐	๒,๑๖๐.๘๘	ขนส่ง ๕ กม.
๑.๔	คอนกรีตโครงสร้าง STRENGTH ๒๔๐ KSC (CUBE)	๑๘.๐๐	ม ^๓ .	๒,๗๗๓.๕๖	๔๙,๙๒๔.๐๘	๓๐๖.๐๐	๕,๕๐๘.๐๐	๕๕,๔๓๒.๐๘	ขนส่ง ๓๐ กม.
๑.๕	ไม้แบบ คัด ๒๕% (รวมค้ำยัน๓๐%)	๒.๙๓	ม ^๒ .	๔๐๐.๐๐	๑,๑๗๒.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓๘๙.๖๙	๑,๕๖๑.๖๙	
๑.๖	ตะปู	๐.๗๓	กก.	๓๗.๓๘	๒๗.๒๙	-	-	๒๗.๒๙	
๑.๗	เหล็กตะแกรง WELDED WIRE MESH Ø ๔ มม. @ ๐.๒๕# ม.	๑๒๐.๐๐	ม ^๒ .	๒๒.๓๘	๒,๖๘๕.๖๐	๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๒๘๕.๖๐	
๑.๘	เหล็กเส้นกลม RB ๑๕ SR ๒๔	๓.๐๐	เส้น	๓๐๖.๑๗	๙๑๘.๕๑	๔๗.๑๗	๑๔๑.๕๑	๑,๐๖๐.๐๒	ขนส่ง ๓๐ กม.
๑.๙	ท่อ PVC Ø ๑" ชั้น ๑๓.๕	-	ท่อน	๘๙.๒๑	-	-	-	-	
๑.๑๐	แผ่นพลาสติกใส หนา ๐.๐๗ มม.	๒๘.๘๐	ม ^๒ .	๕๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	-	-	๑,๔๔๐.๐๐	
๑.๑๑	ยางมะตอย (CSS-๑)	๑๓.๒๐	ลิตร	๑๘.๐๐	๒๓๗.๖๐	-	-	๒๓๗.๖๐	
๑.๑๒	ค่าแรงหยอดยางมะตอยรอยต่อคอนกรีต	๒๔.๐๐	ม.	-	-	๑๕.๐๕	๓๖๑.๒๐	๓๖๑.๒๐	
รวม ราคาก่อสร้างต้นทุน				ค่าวัสดุ	๕๙,๗๔๒.๔๐	ค่าแรงงาน	๘,๐๐๔.๘๐	๖๗,๗๔๗.๒๐	

